

**ANCIEN DISTRICT MINIER ET INDUSTRIEL DE LA VALLÉE DE
L'ORBIEL**

COMMISSION DE SUIVI DE SITE DU 09/12/2022

**PLANIFICATION DES TRAVAUX SUR LA VALLÉE DU
GRÉSILLOU**

PLANIFICATION DES TRAVAUX SUR LA VALLÉE DU GRÉSILLOU

– RAPPEL CSS DU 17/02/22

- En 2022 : lancement d'actions communes à tous les scénarios
 - ➔ Renforcement du suivi environnemental du site par ajout de points de surveillance des eaux et sédiments du Grésillou (au droit de Ramèle et en amont de la confluence avec l'Orbiel)
Ajout : 3 préleveurs automatiques + 7 points dans le Grésillou + 2 points dans l'Orbiel
A venir : station débit avec flux As dissous et particulaire
 - ➔ Renforcement des restrictions d'accès aux sites : panneautage précisant les risques encourus – Réalisé 2022
 - ➔ Renforcement des restrictions d'accès aux sites : clôture de la verse de Nartau et barrièrage verse de Ramèle
Dimensionnement en cours – installation 1^{er} semestre 2023
 - ➔ Campagne géophysique pour préciser :
l'épaisseur de la verse de Nartau, notamment partie centrale
le volume à traiter de la plateforme Marty - Réalisée en mars 2022

PLANIFICATION DES TRAVAUX SUR LA VALLÉE DU GRÉSILLOU – RAPPEL CSS DU 17/02/22

Rappel de l'objectif : limiter les transferts d'arsenic dans l'environnement

Programmation graduelle des travaux

1. Agir rapidement sur les actions de travaux le permettant
2. Lancer les études complémentaires sur les autres actions
3. Programmer les travaux complémentaires suite aux études

- Lancement des études visant à préciser les données qui serviront au dimensionnement

- ➔ Ramèle : Précisions sur la localisation des écoulements contributeurs aux flux vers le Grésillou et de l'ampleur de la zone d'impact ancienne cheminée
- ➔ Ramèle : Gestion des eaux et limitation de l'érosion hydrique
- ➔ Sédiments du Grésillou : Démarrage de l'étude de faisabilité pour la mise en place de seuils hydrauliques dans le Grésillou

Consultation des entreprises
Premier trimestre 2023

PLANIFICATION DES TRAVAUX SUR LA VALLÉE DU GRÉSILLOU

- En 2023 : Travaux programmés à l'étiage



Nartau :

renforcement de la protection en pied de la verse : objectif d'éviter une diffusion des résidus dans le Grésillou lors d'évènements exceptionnels

clôture Nartau : objectif prévenir les expositions directes



Ramèle : protection de berge pour éviter une diffusion dans le Grésillou de sédiments impactés anciens formant la berge actuelle

- En 2024-2026 : Suites des travaux



Ancienne zone des résidus de Fours

Plateforme Marty

Gestion des eaux de la verse de Ramèle

Grésillou (seuils ou autres actions)

PLANIFICATION DES TRAVAUX SUR LA VALLÉE DU GRÉSILLOU

➔ Budget secteur Grésillou 2022/2023 : 1 M€

